



รายการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.4

โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.อัดแรง
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 316.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร บ่อพักจำนวน 4 บ่อ
ฝ่ายประมาณการ	กองช่างเทศบาลตำบลท่าศิลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ประมาณการเมื่อวันที่	18 เมษายน 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	ดินขุดและดินถม	64.00	ลบ.ม.			99.00	6,336.00	6,336.00	
2	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	5.00	ลบ.ม.	1,750.00	8,750.00	306.00	1,530.00	10,280.00	
3	รางระบายน้ำ คลส.อัดแรงขนาด 0.30X0.30 ม.	316.00	เมตร	300.00	94,800.00	70.00	22,120.00	116,920.00	
4	ฝาปิดรางระบายน้ำ ฝาเหล็ก	316.00	เมตร	395.00	124,820.00	105.00	33,180.00	158,000.00	
5	บ่อพัก คลส.ขนาด 0.80X0.80 ม.	4.00	บ่อ	1,525.00	6,100.00	250.00	1,000.00	7,100.00	
6	ฝาปิดบ่อพัก ฝาเหล็ก	4.00	ฝา	750.00	3,000.00	150.00	600.00	3,600.00	
รวมค่างานต้นทุน								302,236.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายเดชสิทธิ์ มาระอินทร์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายธำนิษฐ์ ยศรักษา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายพิษณุ คำโสภา)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายสุเวช ตาทิพย์)

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายอาทิตย์ จักขุจินดา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา