



รายการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.4

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนท่าศิลา

ปริมาณงาน กว้าง 1.50 เมตร และ 1.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 21.00 ลบ.ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 140.00 ตร.ม.

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลท่าศิลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานรื้อถอน								
	รื้อถอนพื้น คสล.หนา 0.15 เมตร	8.00	ตร.ม.			150.00	1,200.00	1,200.00	
2	งานรองพื้นทาง								
	เกรตปรับระดับ	140.00	ตร.ม.	-	-	6.00	840.00	840.00	
	ทรายรองพื้นทาง	7.00	ลบ.ม.	420.00	2,940.00	5.00	35.00	2,940.00	
	ลูกรังไหลทาง	12.00	ลบ.ม.	78.74	944.86	-	-	944.86	
3	งานคอนกรีต								
	คอนกรีต 240 กก./ตร.ชม.	21.00	ลบ.ม.	1,850.00	38,850.00	306.00	6,426.00	45,276.00	
4	งานเหล็กเสริม								
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด 0.10#0.30 หนา 4 มม.	140.00	ตร.ม.	30.00	4,200.00	5.00	700.00	4,900.00	
	เหล็ก RB 19 mm	0.030	ตัน	21,490.00	644.70	2,900.00	87.00	644.70	
5	งานอื่นๆ								
	ยางมะตอย (แอลฟิลต์)	15.00	ลิตร	36.00	540.00	10.00	150.00	540.00	
	ค่าเช่าแบบเหล็กพร้อมอุปกรณ์	1.00	L/s	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวมค่างานต้นทุน							58,285.56	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายเดชสิทธิ์ มาระอินทร์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจราคา

(นายธานินทร์ ยศรักษา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายพิษณะ คำโลภา)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายสุเวช ตาทิพย์)

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายอาทิตย์ จักขุจินดา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา