



รายการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.4

การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 248.00 ตารางเมตร
ประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลท่าศิลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
งานรองพื้นทาง								
เกรตปรีร์ระดับ	248.00	ตร.ม.	-	-	6.00	1,488.00	1,488.00	
ทรายรองพื้นทาง	12.40	ลบ.ม.	420.00	5,208.00	5.00	62.00	5,208.00	
ลูกรังไหล่ทาง	12.40	ลบ.ม.	81.06	1,005.17	-	-	1,005.17	
งานคอนกรีต								
คอนกรีต 240 กก./ตร.ชม.	37.20	ลบ.ม.	1,850.00	68,820.00	306.00	11,383.20	80,203.20	
งานเหล็กเสริม								
เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด 0.20#0.20	248.00	ตร.ม.	26.00	6,448.00	5.00	1,240.00	7,688.00	
เหล็ก RB 19 mm	0.069	ตัน	19,556.00	1,349.36	2,900.00	200.10	1,349.36	
เหล็ก DB 12 mm	0.028	ตัน	19,468.00	545.10	2,900.00	81.20	545.10	
งานอื่นๆ								
ยางมะตอย (แอสฟัลต์)	31.00	ลิตร	36.00	1,116.00	10.00	310.00	1,116.00	
โฟม	2.07	แผ่น	30.00	62.10			62.10	
ค่าเช่าแบบเหล็กพร้อมอุปกรณ์	62.00	เมตร	4.00	248.00	-	-	248.00	
รวมค่างานต้นทุน							98,912.94	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายธานินทร์ ยศรักษา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรับ

(นายพิษณะ คำโสภา)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายสุเวช ตาทิพย์)

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายอาทิตย์ จักบุญจินดา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา