



รายการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.4

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูตะคาม - อ่างเก็บน้ำห้วยหาด (สน.ถ.17-002)

ปริมาณงาน ความกว้าง 5.00 ม. ยาว 3,500.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 17,500.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านภูตะคาม หมู่ที่ 2 ต.ท่าศิลา อ.สองดาว จ.สกลนคร

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานรองพื้นทาง								
	ทรายรองพื้นทาง	875.00	ลบ.ม.	420.00	367,500.00	-	-	367,500.00	
	ลูกรังรองพื้นทาง (บดอัดแน่น)	1,200.00	ลบ.ม.	130.31	156,372.00			156,372.00	
	ลูกรังไหล่ทาง	600.00	ลบ.ม.	74.65	44,790.00			44,790.00	
2	งานคอนกรีต								
	คอนกรีต 240 กก./ตร.ม.	2,625.00	ลบ.ม.	1,900.00	4,987,500.00	306.00	803,250.00	5,790,750.00	
3	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	เหล็ก DB 16 mm	5.430	ตัน	17,834.96	96,843.83	2,900.00	15,747.00	112,590.83	
	เหล็ก RB 19 mm	3.750	ตัน	19,976.64	74,912.40	2,900.00	10,875.00	85,787.40	
	เหล็กตะแกรง 0.10 # 0.30 ม.หนา 4 มม.	17,500.00	ตร.ม.	30.00	525,000.00		-	525,000.00	
4	งานอื่นๆ				-		-	-	
	ยางมะตอย (แอสฟัลต์)	2,350.00	ลิตร	25.00	58,750.00	10.00	23,500.00	82,250.00	
	ค่าเช่าแบบเหล็กพร้อมอุปกรณ์	1.00	L/S	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	งานตีเส้นจราจร	780.00	ตร.ม.	240.00	187,200.00	70.00	54,600.00	241,800.00	
					รวมค่างานต้นทุน			7,411,840.23	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายสมศรี ประชาพันธ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายธานินทร์ ยศรักษา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายชยพล ไชยมาตร)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.....ผู้อนุมัติ

(ดาเรศ ประจันนวล)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา

ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา