



รายการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนทำดินแดงพัฒนาและอุดมพัฒนา
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 382.00 ตารางเมตร
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลท่าศิลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานรองพื้นทาง								
	เกรดปรับระดับ	382.00	ตร.ม.	-	-	6.00	2,292.00	2,292.00	
	ทรายรองพื้นทาง	19.50	ลบ.ม.	420.00	8,190.00	5.00	97.50	8,190.00	
	ลูกรังไหลทาง	12.00	ลบ.ม.	78.74	944.86	-	-	944.86	
2	งานคอนกรีต								
	คอนกรีต 240 กก./ตร.ชม.	57.50	ลบ.ม.	1,850.00	106,375.00	306.00	17,595.00	123,970.00	
3	งานเหล็กเสริม								
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด 0.10#0.30 หนา 4 มม.	382.00	ตร.ม.	30.00	11,460.00	5.00	1,910.00	13,370.00	
	เหล็ก RB 19 mm	0.080	ตัน	21,490.00	1,719.20	2,900.00	232.00	1,719.20	
	เหล็ก DB 12 mm	0.083	ตัน	20,783.00	1,724.99	2,900.00	240.70	1,724.99	
4	งานอื่นๆ								
	ยางมะตอย (แอสฟัลต์)	85.00	ลิตร	36.00	3,060.00	10.00	850.00	3,060.00	
	ค่าเช่าแบบเหล็กพร้อมอุปกรณ์	1.00	L/s	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
รวมค่างานต้นทุน								157,771.05	

(ลงชื่อ).....  ผู้ประมาณราคา

(นายเดชสิทธิ์ มาระอินทร์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....  ผู้ตรวจสอบ

(นายธานินทร์ ยศรักษา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....  ผู้ตรวจสอบ


(นายพิชณะ คำโสภา)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา

(ลงชื่อ).....  ผู้เห็นชอบ

(นายสุเวช ตาทิพย์)

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา

(ลงชื่อ).....  ผู้อนุมัติ

(นายอาทิตย์ จักขุจินดา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา